

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont Szkoły Podstawowej		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 401/354/9	Wykucie z muru, ościeżnic	szt	19,000
1.2	KNR 401/349/2	Powiększenie otworów - POD STOLARKĘ DRZWIOWĄ	m3	1,200
1.3	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	356,300
1.4	KNR 404/405/4	Rozebranie legarów	m	158,909
1.5	KNNR 3/403/1	Rozbiórka elementów, betonowych - WYLEWKI wraz z transportem gruzu z I piętra R = 0,750 M = 1,000 S = 1,000	m3	12,750
1.6	TZKNBK 7/304/8	Rozbiórka izolacji, izolacja trocinami (poz 348) wraz z transportem z I piętra	m2	12,750
1.7	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu wraz z wywozem i utylizacją	m3	30,740
1.8	KNR 1901/1020/1	analogia. Demontaż okładziny z paneli R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	104,742
1.9	KNR 1901/1020/1	analogia. Demontaż okładziny z pilśni R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	28,848
1.10	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż elementów kolidujących z pracami malarskimi (lampy, tablice, obrazy, karnisze, zawieszki, rolety, grzejniki itp.)	kpl	1,000
1.11	Kalkulacja indywidualna	Spuszczenie wody z instalacji C.O	kpl	1,000
1.12	Kalkulacja indywidualna	Napełnienie wody w instalacji C.O wraz z odpowietrzeniem instalacji	kpl	1,000
1.13	KNRW 215/436/1	Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	układ	5,000
2	Element	Remont warstw podłogi na gruncie sala nr 3		
2.1	KNNR 2/1201/1	Podkłady betonowe - chudy beton C8/10 gr.10cm	m3	5,240
2.2	KNNR 2/604/1	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	52,400
2.3	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1' warstwa, Płyta styropianowa EPS 100 podłoga	m2	52,400
2.4	NNRNKB 202/1125/1	Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o powierzchni ponad 8' m2, grubość 8' cm	m2	52,400
2.5	NNRNKB 202/1125/2	Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o powierzchni ponad 8' m2, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1' cm Krotność=-2	m2	52,400
3	Element	Remont warstw podłogi na stropie pom. na piętrze nr: 23; 24; 25; 26; 27;		
3.1	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5m, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1' warstwa, Płyta styropianowa EPS 100 podłoga	m2	255,700
3.2	NNRNKB 202/1125/1	Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o powierzchni ponad 8' m2, grubość 8' cm	m2	255,700
3.3	NNRNKB 202/1125/2	Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o powierzchni ponad 8' m2, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1' cm Krotność=-3	m2	255,700
4	Element	Remont posadzki - korytarz parter		
4.1	KNNRW 3/803/2	Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej - szlifowanie R = 0,250 M = 1,000 S = 1,000	m2	125,500
4.2	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Samopoziomujący podkład z zaprawy wyrównawczej pod wykładziny	m2	125,500
5	Element	Remont posadzki na piętrze sala nr 28 piętro + gabinet		
5.1	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Samopoziomujący podkład z zaprawy wyrównawczej podwykładziny	m2	46,400
6	Element	Stolarka drzwiowa		
6.1	KNR 202/1016/1 (1)	Ościeżnice drzwiowe	szt	18,000
6.2	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone (18szt)	m2	31,600
6.3	KNRW 401/322/10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m	87,800

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7	Element	Roboty malarskie		
7.1	TZKNBK 15/101/7	Malowanie tynków roboty malarskie - przygotowanie powierzchni i zmycie starej farby w pomieszczeniach (ściany i sufit)	m2	2 558,590
7.2	KNR 728/305/3	Naprawa tynków, przetarcie tynków	m2	2 558,590
7.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe niechłonne, grunt szczepny - grunтовanie istn. lamperii	m2	583,328
7.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - poszpachlowanie powierzchni tynku wraz z osadzeniem narożników aluminiowych Krotność=2	m2	2 558,590
7.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, sufity wewnętrzne. Kolor standard do uzgodnienia z Inwestorem. Krotność=2	m2	1 065,200
7.6	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami lateksowymi do malowań wewnętrznych, ściany wewnętrzne. Kolor standard do uzgodnienia z Inwestorem. Krotność=2	m2	1 016,938
7.7	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, 2-krotne - LAMPERIE	m2	702,944
7.8	KNR 401/322/2	Obsadzenie krtek wentylacyjnych PCV o wym 16,5x23.5cm w ścianach	szt	34,000
8	Element	Posadzki		
8.1	KNR 202/1112/5 (1)	Ułożenie wykładziny PCV-Rekord lub równoważnej (wykładzina szkolna) wraz z cokolikiem wys. 10cm	m2	522,588
9	Element	Roboty dodatkowe		
9.1	Kalkulacja indywidualna	Przeniesienie głównego wyłącznika prądu na zewnątrz budynku	kpl	1,000
9.2	Kalkulacja indywidualna	Wymiana ścianek drewnianych na lekką zabudowę kart-gips z witryną okienną 120x120cm	mb	7,000
10	Element	P.POŻ + Instalacja wody hydrantowej		
10.1	Kalkulacja indywidualna	Opracowanie projektu wewnętrznej instalacji pożarowej do hydrantów DN25 wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. p.poż wraz z wykonaniem instalacji	kpl	1,000