

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont Szkoły Podstawowej		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 1901/1020/1	analogia. Demontaż okładziny z pilśni R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	27,200
1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż elementów kolidujących z pracami malarskimi (lampy, tablice, obrazy, karnisze, zawieszki, rolety, grzejniki itp.)	kpl	1,000
2	Element	Roboty malarskie		
2.1	TZKNBK 15/101/7	Malowanie tynków roboty malarskie - przygotowanie powierzchni i zmycie starej farby w pomieszczeniach (ściany i sufit)	m2	295,200
2.2	KNR 728/305/3	Naprawa tynków, przetarcie tynków	m2	295,200
2.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe niechłonne, grunt szczepny - gruntowanie istn. lamperii	m2	75,200
2.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - poszpachlowanie powierzchni tynku wraz z osadzeniem narożników aluminiowych Krotność=2	m2	295,200
2.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, sufity wewnętrzne. Kolor standard do uzgodnienia z Inwestorem. Krotność=2	m2	153,000
2.6	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami lateksowymi do malowań wewnętrznych, ściany wewnętrzne. Kolor standard do uzgodnienia z Inwestorem. Krotność=2	m2	142,200
2.7	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, 2-krotne - LAMPERIE	m2	75,200
2.8	KNR 401/322/2	Obsadzenie krutek wentylacyjnych PCV o wym 16,5x23,5cm w ścianach	szt	8,000